

МБОУ "СОШ № 87" ЗАТО Северск, Томская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ограждение территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 300372,54 руб.

Средства на оплату труда 41280 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2013 года



| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин | |
|--|---|---|------------|--|-----------------------------|-----------|--|---|-------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | всего осн. зарплата | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | | всего | основная зарплата | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Ограждение территории | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР27-04-001-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ | 0,0035 | 3310,99 177,48 | 2981,61 262,96 | 151,9 | 27.31. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: ОЗП=10,96; ЭМ=6,36; ЗПМ=10,96; МАТ=1,29 | 74 | 7 | 66 10 | 1 | 15,72 14,81 | 0,06 0,05 |
| 2 | ТССЦ-408-0200 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 0,38 | 83,55 | | 83,55 | Смесь песчано-гравийная природная; МАТ=6,511 | 207 | | | 207 | | |
| 3 | ТЕР07-01-054-11 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, 100 м ограды НР 111%=130%*0,85 от ФОТ СП 68%=85%*0,8 от ФОТ | 1,2 | 18107,96 2074,05 | 3441,59 365,43 | 12592,32 | 7.36. Установка металлических оград по железобетонным столбам: ОЗП=10,96; ЭМ=7,85; ЗПМ=10,96; МАТ=5,17 | 137820 | 27278 | 32420 4806 | 78122 | 154,78 22,94 | 185,74 27,53 |
| 4 | ТССЦ-404-0005 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, 1000 шт. | -0,0252 | 1357,04 | | 1357,04 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65мм, марка 100; МАТ=5,695 | -195 | | | -195 | | |
| 5 | ТССЦ-201-0849 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Панели металлические сетчатые, м2 | -171,6 | 82,35 | | 82,35 | Панели металлические сетчатые; МАТ=5,278 | -74584 | | | -74584 | | |

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты трудом, рабочих, чел.-ч, занятых обсл. машин | |
|---|--|--|---------------|--|-----------------------------|-----------|---|---|-------------------|-----------------------------|-----------|---|----------------|
| | | | | всего осн. зарплата | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | | всего | основная зарплата | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТССЦ-103-1576 И2 | Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером 100x100 мм, толщина стенки 4 мм, т | 1,18 | 8311,17 | | 8311,17 | Трубы стальные: квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм, толщина стенки 4 мм; МАТ=2,472 | 24243 | | | 24243 | | |
| 7 | ТССЦ-201-0778 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 1,18 | 12984,42 | | 12984,42 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбор. единицы до 0.1 т; МАТ=4,988 | 76424 | | | 76424 | | |
| 8 | ТЕР07-01-055-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических, 100 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ СП 68%=85%*0,8 от ФОТ | 0,02 2/100 | 61082,85 26677,75 | 16316,23 1752,13 | 18088,87 | 7.38. Устройство ворот распашных с установкой столбов: ОЗП=10,96; ЭМ=7,76; ЗПМ=10,96; МАТ=5,95 | 10533 | 5848 | 2532 384 | 2153 | 1940,2 108,87 | 38,8 2,18 |
| 9 | ТЕР07-01-055-09 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей, 100 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ СП 68%=85%*0,8 от ФОТ | 0,04 4/100 | 1190,1 931 | 121 | 138,1 | 7.40. Устройство калиток без установки столбов: ОЗП=10,96; ЭМ=7,76; ЗПМ=10,96; МАТ=6,8 | 483 | 408 | 38 | 37 | 77,39 | 3,1 |
| 10 | ТССЦ-204-0036 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0,186 | 951,72 | | 951,72 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных; МАТ=2,598 | 460 | | | 460 | | |
| 11 | ТЕР13-03-002-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 56%=70%*0,8 от ФОТ | 1,8 | 281,8 79,44 | 13,33 0,16 | 189,03 | 13.32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой: ОЗП=10,96; ЭМ=7,23; ЗПМ=10,96; МАТ=3,31 | 2867 | 1567 | 173 3 | 1127 | 5,31 0,01 | 9,56 0,02 |
| 12 | ТЕР13-03-004-26 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 56%=70%*0,8 от ФОТ | 1,8 | 614,23 48,99 | 8,55 0,16 | 556,69 | 13.39. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью: ОЗП=10,96; ЭМ=7,31; ЗПМ=10,96; МАТ=2,41 | 3494 | 966 | 113 3 | 2415 | 3,83 0,01 | 6,89 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 181826 | 36074 | 35342 5206 | 110410 | | 244,15 29,8 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 44960 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 27767 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ограждение территории : | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | 315 | | | | | 0,06 0,05 |

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин | | |
|---------|-------------------------------------|--|--------------|---|----------------------------|-----------|--------|---|----------------------|----------------------------|-----------|---|-------|--------|
| | | | | всего осн.зарплата | экспл.маш. в т.ч. з/пл. | материалы | | всего | основная зарплата | экспл.маш. в т.ч. з/пл. | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 244500 | | | | | | 227,64 |
| | | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 9738 | | | | | | 16,45 |
| | | Итого | | | | | | 254553 | | | | | | 244,15 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | 29,8 |
| | | Материалы | | | | | | 110410 | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | 35342 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 41280 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | | 44960 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 27767 | | | | | | |
| | | Итого по разделу 1 Ограждение территории | | | | | | 254553 | | | | | | 244,15 |
| | | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 181826 | 36074 | 35342 | 110410 | | | 244,15 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 44960 | | 5206 | | | | 29,8 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 27767 | | | | | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | | Автомобильные дороги | | | | | | 315 | | | | | | 0,06 |
| | | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 244500 | | | | | | 227,64 |
| | | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 9738 | | | | | | 16,45 |
| | | Итого | | | | | | 254553 | | | | | | 244,15 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | 29,8 |
| | | Материалы | | | | | | 110410 | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | 35342 | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 41280 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | | 44960 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 27767 | | | | | | |
| | | НДС 18% | | | | | | 45819,54 | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | 300372,54 | | | | | | 244,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,8 |

Составил: инженер-сметчик СДО УКСа Администрации ЗАТО Северск _____ Е.А.Мананникова

Проверил: _____



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ограждение территории МБОУ СОШ № 87

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------|---|----------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | м3 | 0,35 | |
| 2 | Установка металлических оград высотой до 1,7 м | м | 120 | |
| 3 | Устройство ворот распашных | шт | 2 | |
| 4 | Устройство калиток | шт | 4 | |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 180 | |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 180 | |

Составил: Чудинов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)